

すべり止めコート施工事例 No.027

ユーザー : セメント工場 使用製品 : すべり止めコート・グリーン

施工個所 : 屋外安全通路 使 用 量 : 1セット使用(5kg)

被 着 体 : コンクリート(劣化状態) 下地準備 : アセトン脱脂洗浄のみ

評 価:好評

備 考: 雨天時や冬期/凍結時に往来者がスリップすることがあり危険なため、施工を実施。

施工後は、スリップ事故も無くなり安全な往来が可能となった。



[写真-1] 施工前

コンクリート通路。 雨天時や冬期の凍結時に滑るのでテスト施工を実施。

アセトンにて脱脂洗浄後、 養生テープを貼ったところ。



[写真-2]すべり止めコート・グリーン 5kgset(主剤、硬化剤)紙管ローラー(20cm)を装着したハンドル




すべり止めコート施工事例 No.027



[写真-3]

主剤と硬化剤を電気ドリル(ミキサー)にて混合しているところ。

ホームセンターで購入可能なミキサー羽根



[写真-4] 施工直後

短毛ローラーにて塗工。 一晩養生。



[写真-5] 雨天時でも滑ることが 無くなり、安全に歩行 することができるように なった。