



すべり止めコート施工事例 No.005

ユーザー	： 化学工場	使用製品	： すべり止めコート・グリーン
施工個所	： 従業員駐車場からのスロープ	使用量	： 8セット(40kg)
被着体	： アスファルト		
下地準備	： 掃除、アセトン脱脂洗浄、マスキング		
評価	： 好評		
備考	： 冬期降雪によるスリップが発生し、年に数名の従業員が転倒するアスファルトのスロープ。 最も滑り易いシャーベット状の雪にグリップ力を発揮する。		



〔写真-1〕

清掃、アセトン脱脂後にマスキング。

紙管ローラーにてすべり止めコートを塗工。
人の往来に対して、垂直方向へローラーを転がす。



〔写真-2〕

すべり止めコートの塗工終了。

約一晩の硬化養生時間を
設ける。

以上