



すべり止めコート施工事例 No.005

ユーザー：化学工場

使用製品：すべり止めコート・グリーン

施工個所：従業員駐車場からのスロープ

使用量：8セット(40kg)

被着体：アスファルト

下地準備：掃除、アセトン脱脂洗浄、マスキング

評価：好評

備考：冬期降雪によるスリップが発生し、年に数名の従業員が転倒するアスファルトのスロープ。最も滑り易いシャーベット状の雪にグリップ力を発揮する。



[写真-1]

清掃、アセトン脱脂後にマスキング。

紙管ローラーにてすべり止めコートを塗工。

人の往来に対して、垂直方向へローラーを転がす。



[写真-2]

すべり止めコートの塗工終了。

約一晩の硬化養生時間を設ける。

以上